

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO E TROCA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO FALA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO E TROCA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 30,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FECHAMENTO E TROCA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO FALA VERDADE									157.479,69	
1.			FECHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL E TROCA DE GRAMA						157.479,69	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						7.477,30	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00	500,56	BDI 1	653,83	5.230,64	OU
1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2.50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	860,00	BDI 1	1.123,33	2.246,66	OU
1.2.			FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL						68.191,35	
1.2.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	246,14	43,23	BDI 1	56,47	13.899,53	OU
1.2.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	246,14	1,27	BDI 1	1,66	408,59	OU
1.2.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 12	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 3 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 E TELA DE ARAME PARA FECHAMENTO	M	246,14	147,94	BDI 1	193,24	47.564,09	OU
1.2.4.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	369,21	2,52	BDI 1	3,29	1.214,70	OU
1.2.5.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	7,20	542,76	BDI 1	708,95	5.104,44	OU
1.3.			TROCA DE GRAMA DO CAMPO						65.616,41	
1.3.1.	SINAPI-I	3324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	2.148,54	6,42	BDI 1	8,39	18.026,25	RA
1.3.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2.148,54	9,77	BDI 1	12,76	27.415,37	RA
1.3.3.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	2.148,54	7,19	BDI 1	9,39	20.174,79	RA
1.4.			IRRIGAÇÃO CAMPO						9.021,63	
1.4.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	16,12	100,42	BDI 1	131,17	2.114,46	RA
1.4.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	16,12	40,48	BDI 1	52,87	852,26	RA
1.4.3.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	107,46	11,70	BDI 1	15,28	1.641,99	RA
1.4.4.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	10,03	BDI 1	13,10	52,40	RA
1.4.5.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	7,75	BDI 1	10,12	101,20	RA
1.4.6.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	519,40	BDI 1	678,44	4.070,64	RA
1.4.7.	SINAPI	94495	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	36,11	BDI 1	47,17	188,68	RA
1.5.			ADMINISTRATIVO						7.173,00	
1.5.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	89,49	BDI 1	116,89	4.675,60	OU
1.5.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	20,16	BDI 1	26,33	2.106,40	OU

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO E TROCA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO FALA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO E TROCA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 30,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FECHAMENTO E TROCA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO FALA VERDADE									157.479,69	
1.5.3.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	21,28	BDI 1	27,80	278,00	OU
1.5.4.	SINAPI-I	244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	10,00	8,65	BDI 1	11,30	113,00	OU

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORGUINHO/MS
Local
sexta-feira, 20 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA
CREA/CAU: ENG CIVIL
ART/RR: 0