

1 IMPLANTAÇÃO
1 : 100

2 PLANTA HUMANIZADA
1 : 100

QUADRO DE ÁREA

ÁREA DO TERRENO	1000,00m
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA	0 M²
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	400,89M
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	0,4
TAXA DE OCUPAÇÃO	0
ÁREA PERMEÁVEL - GRAMA	122,97M

QUADRO DE ÁREA AMBIENTES

Nº	AMBIENTE	ÁREA (M2)	PER. (M)
01	PLENÁRIO	95,53	44,58
02	SALA DE REUNIÃO/PLENÁRIO	30,23	22,54
03	RECEPÇÃO	54,34	46,61
04	SALA PRESIDENTE	12,34	14,36
05	SALA VEREADOR 01	8,12	11,46
06	SALA VEREADOR 02	8,13	11,40
07	SALA VEREADOR 03	8,13	11,40
08	SALA CONTABILIDADE	6,94	10,57
09	ARQUIVO	1,75	5,58
10	LAVABO MASC	2,04	5,72
11	LAVABO REUNIÃO	1,91	5,52
12	LAVABO PNE	3,16	7,17
13	LAVABO FEM.	1,86	5,45
14	LAVABO PRES.	1,95	5,64
15	JARDIM DE INVERNO	5,77	11,89
16	COZINHA	8,02	11,33
17	ÁREA DE SERVIÇO/DESPENSA	3,73	8,31
18	PÁTIO	37,36	28,38
19	CIRCULAÇÃO	18,95	30,87
20	SALA MARKETING	6,93	10,56
Total geral		317,17	309,07

ESQUADRIAS - PORTAS MADEIRA

Cód	Qt	Modelo	Lar.(m)	Alt.(m)
P01	2	PORTA DE GIRÓ - 1 FOLHA + LUZ LATERAL - 1 FOLHA	1,90	2,10
P02	5	PORTA DE ABRIR - 1 FOLHA MADEIRA	0,70	2,10
P03	12	PORTA DE ABRIR - 1 FOLHA MADEIRA	0,80	2,10
P04	1	PORTA DE GIRA DE LAMBRI	0,82	2,10
P05	1	PORTA DE CORRER EM TRILHO LATERAL - 1 FOLHA	1,00	2,10
P07	1	PORTA DE VIDRO COM ESQUADRIA DE CORRER - 2 FOLHAS	1,50	2,10
Total geral: 22				

ESQUADRIAS - JANELAS

Cód	Qt	DESCRIÇÃO	Lar.	Alt.	Peit.
J01	7	JANELA COM ESQUADRIA DE CORRER - 2 FOLHAS	1,50	1,00	1,10
J02	5	JANELA COM ESQUADRIA MAXIM-AR	0,60	0,60	1,70
Total geral: 12					

ANOTAÇÃO

1. A REPRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA É BASEADO NA LOCAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL. O MESMO NÃO SUBSTITUI OU PODE SER VALIDADE COMO PROJETO ESTRUTURAL.
2. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM LOCO.
3. COTAS EM METROS. NÍVEIS EM METROS.
4. O DESPEJO DO ENTULHO DA OBRA, BEM COMO O MATERIAL DESCARTADO PELO MOVIMENTO DE TERRA DEVE SER FEITO EM LOCAL LICENCIADO PARA TAL FINALIDADE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA.
5. SANITÁRIO ADAPTADO PARA PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO DEVERÁ ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES DA ABINT/NBR 9050/2020.
6. TODOS OS CORRIMÃOS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A ABINT/NBR 9050/2020, COM ALTURAS DE 92CM E 70CM.
7. OS PASSEIOS DEVEM ACOMPANHAR A DECLIVIDADE DA VIA NO SENTIDO LONGITUDINAL, TER INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 3% E SUPERFÍCIE REGULAR E ANTIDERRAPANTE.
8. TODAS AS PORTAS DE CORRER DEVEM TER TRILHOS EMBUTIDOS NO PISO OU SUPERIORES, GARANTIDO A ACESSIBILIDADE.
9. PAREDES DE DRYWALL TERÃO TIPOLOGIA 140/90 COM LÃ ISOLANTE NO INTERIOR DA PAREDE ATENDERÃO AS ESPECIFICAÇÕES DA ABINT/NBR 14.715, ABINT/NBR 14.717 E ABINT/NBR 15.575.
10. TODAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS DEVERÁ TER ATENUAÇÃO DE RUÍDO.
11. UTILIZAR SISTEMA DE DESCARGAS DE VASOS SANITÁRIOS DE COMANDO DUPLO EM TODOS OS PONTOS

LEGENDA INDICAÇÃO

REPRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
XX +XXX_	NÍVEL ACABADO - PLANTA	XX	CÓDIGO JANELA
+XXX_	NÍVEL ACABADO - CORTE	XX A XX XXX	LARGURA e ALTURA JANELA ESTRUT. JANELA
	INÍCIO DA INSTALAÇÃO DO PISO	XX	CÓDIGO PORTA
XXX XX	NÚMERO DO CORTE NÚMERO DA PRANCHA	XXX XXX	LARGURA FOLHA PORTA ALTURA FOLHA PORTA

REVISÃO

Num	Descrição	Data	Emitido por

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO-MS

TÍTULO:
IMPLANTAÇÃO

CONTEÚDO
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E PLANTA HUMANIZADA

ENDEREÇO:
AVENIDA PAULO VIEIRA BARBOSA ESQUINA COM RUA BAHIA, LOTE 01 QUARDRA 07 CENTRO - CORGUINHO/ MS

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE CORGUINHO
03.501.525/0001-07

CPF/CNPJ:
03.501.525/0001-07

CAU/CREA:
CAU: A128307-3

RRT/ART:
13343168

AUTOR DO PROJ. ARQUITETÔNICO:
C S R ARQUITETURA E CONSTRUCAO - EIRELI:37490510000102
CAROLINE SANCHES ROCHA
CAU 128307-3

CAU/CREA:

ETAPA:
EX

PRANCHA:	ESCALA:	DATA:	REVISÃO:
01	Como indicado	08/08/2023 15:49:32	R00

APROVAÇÃO:

CAROLINE SANCHES ROCHA
CAU: A128307-3/MS