

VIAS		AV AFONSO PENA LE	AV AFONSO PENA LE	RUA FRANCISCO NOGUEIRA - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO	CRUZAMENTOS	TOTAL	
		EXTENSÃO (m)	181,24	181,24	110,00		472,48
PRESEÇA DE SARJETA		EM UM LADO	EM UM LADO	NOS DOIS LADOS		-	
LARGURA PISTA DE ROLAMENTO (m)		7,70	7,70			-	
Nº DE RAIOS (und)		0	0			0	
ÁREA MÉDIA DE CADA RAIOS (m²)		1,93	1,93			-	
ÁREA TOTAL DE RAIOS (m²)		0,00	0,00			0,00	
LIMPA RODAS	TIPO 01	EXTENSÃO (m)				0,00	
		PRESEÇA DE SARJETA	NOS DOIS LADOS	NOS DOIS LADOS	NOS DOIS LADOS	NOS DOIS LADOS	-
		LARGURA PISTA DE ROLAMENTO (m)					-
	TIPO 02	EXTENSÃO (m)					0,00
		PRESEÇA DE SARJETA	NOS DOIS LADOS	NOS DOIS LADOS	NOS DOIS LADOS	NOS DOIS LADOS	-
		LARGURA PISTA DE ROLAMENTO (m)					-
TERRAPLANAGEM (CORTE)	VOLUME GEOMÉTRICO DE CORTE (m³)		458,90	458,90		72,55	990,35
	FATOR DE EMPOL - MAT. CORTE (%)		30%				-
	TAXA DE MATERIAL INSERVÍVEL (%)		100%				-
	BOTA-FORA - EMPOLADO (m³)						1.287,45
	VOLUME ESTOQUE - EMPOLADO (m³)						0,00
TERRAPLANAGEM (ATERRO)	VOLUME GEOMÉTRICO DE ATERRO (m³)		6,94	7,27		72,55	86,76
	FATOR DE EMPOL - MAT. ATERRO (%)		30%				-
	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ATERRO - EMPOLADO (m³)						112,78
	PEDRA RACHÃO (m³)						
REGULARIZAÇÃO	LARGURA PRINCIPAL (m)		8,44	8,44			-
	ÁREA TOTAL (m²)		1.529,67	1.529,67	313,50	241,82	3.614,65
BASE ESTABILIZADA	MATERIAL		BGS	BGS	BGS	BGS	-
	ESPESSURA (cm)		15,00	15,00	15,00	15,00	-
	FATOR DE EMPOLAMENTO (%)		30%	30%	30%	30%	-
	LARGURA PRINCIPAL (m)		8,44	8,44			-
	VOLUME GEOMÉTRICO (m³)		229,45	229,45	47,03	36,27	542,20
	VOLUME EMPOLADO (m³)		298,28	298,28	61,13	47,15	704,86
IMPRIMAÇÃO	LARGURA PRINCIPAL (m)		7,70	7,70			-
	ÁREA (m²)		1.395,55	1.395,55	313,50	241,82	3.346,42
	ASFALTO DILUÍDO CM-30 (T)		1,675	1,675	0,376	0,290	4,02
CAPA - CBUQ	ESPESSURA (cm)		3,0	3,0	3,0	3,0	-
	LARGURA PRINCIPAL (m)		7,70	7,70			-
	VOLUME GEOMÉTRICO (m³)		41,87	41,87	9,41	7,25	100,39
OBSERVAÇÕES						-	

PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO